

社会資本総合整備計画（防災・安全社会資本整備交付金）

平成28年3月31日

計画の名称	武蔵野市第2期下水道計画の推進（防災・安全）			重点計画の該当
計画の期間	平成28年度～平成29年度（2年間）	交付対象	武蔵野市	
計画の目標				

平成26年度に改定した武蔵野市下水道総合計画に基づき各事業を確実に実施し、持続可能な安全・安心のまちづくりを実現していく。

計画の成果目標（定量的指標）

- ①老朽管きよの延命化を図るため、老朽管きよ再構築率を11.5%（H28）から19.4%（H29）に増加させる。（女子大通り幹線 □3300×2970mm L=814m）
- ②分流式の第3処理区（石神井川排水区）の雨水管整備を推進し、持続的で安全な雨水排水を確保するため、雨水管整備率を92.8%（H28）から96.5%（H29）に増加させる。（φ1800～2600mm L=460m）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値				備考	
	当初現況値		最終目標値			
	(H28年度当初)		(H29年度末)			
①老朽管きよ再構築率	劣化度 I・II L=4,198m	当初：482/4,198	最終：814/4,198	11.5%	19.4%	
②雨水管整備率（第1分区）	計画延長 L=12,999m	当初：12,059/12,999	最終：12,543/12,999	92.8%	96.5%	

全体事業費	合計 (A+B+C+D)	1,760百万円	A	1,760百万円	B	-	C	-	D	-	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0.0%
-------	--------------	----------	---	----------	---	---	---	---	---	---	--------------------------	------

交付対象事業

A1 下水道事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接/間接	事業者	事業及び施設種別	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）				全体事業費（百万円）	個別施設計画策定状況	備考
											H28	H29					
A1-1	下水道	一般	武蔵野市	直接	武蔵野市	合流	改築	女子大通り幹線管渠再構築	管渠更生工事 □3300×2970mm L=332m	武蔵野市					717	策定済	第1処理区長寿命化支援制度
A1-2	下水道	一般	武蔵野市	直接	武蔵野市	分流	新設	石神井川排水区雨水幹線整備	雨水幹線整備 φ1800mm～φ2600mm L=460m	武蔵野市					1,030	—	第3処理区H27年度より継続事業
A1-3	下水道	一般	武蔵野市	直接	武蔵野市	合流/分流	改築	下水道ストックマネジメント計画策定	施設管理の目標設定、長期的な改築事業のシナリオ設定、点検・調査計画、修繕・改築計画の策定	武蔵野市		計画策定			13	未策定	全処理区長寿命化支援制度
小計（下水道事業）												1,760					

C 効果促進事業（該当なし）

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接/間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）				全体事業費（百万円）	備考
										H28	H29				

D 社会資本整備円滑化地籍整備事業（該当なし）

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接/間接	事業者	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（面積等）	市町村名	事業実施期間（年度）				全体事業費（百万円）	備考
									H28	H29				

計画の名称	武蔵野市第2期下水道計画の推進（防災・安全）		
計画の期間	平成28年度 ～ 平成29年度（2年間）	交付対象	東京都武蔵野市

